

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารกองช่างเทศบาลตำบลลุ่มลำชี  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
โดยทำการต่อเติมอาคารกองช่างเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร  
ตามแบบเทศบาลตำบลลุ่มลำชีกำหนด พร้อมจัดทำป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  
เป็นเงิน ๙๖๖,๖๐๐.-บาท(เก้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
  - ๕.๒ แบบ พร.๕
  - ๕.๓ -
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไกรกระโทก ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายประยงค์ศักดิ์ สิมมะระ กรรมการ
  - ๖.๓ นายชัยมงคล มาสิงห์ กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| โครงการ                            | ต่อเติมอาคารกองช่าง                                       |
| ประเภทงาน                          | งานอาคาร                                                  |
| เจ้าของโครงการ                     | เทศบาลตำบลลำสี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ              |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | อาคารกองช่าง เทศบาลตำบลลำสี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ |
| หน่วยงานออกแบบและรายการ            | กองช่าง เทศบาลตำบลลำสี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ      |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น | ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561                |

| ลำดับที่ | รายการ                            | ค่าวัสดุ<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                            |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                    | 740,035.68                    | 1.3062   | 966,634.61                              |                                     |
|          | เงื่อนไข                          |                               |          |                                         |                                     |
|          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %            |                               |          |                                         |                                     |
|          | - เงินประกันผลงานหัก 0 %          |                               |          |                                         |                                     |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %             |                               |          |                                         |                                     |
|          | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %     |                               |          |                                         |                                     |
| สรุป     | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                               |          | 966,634.61                              |                                     |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                 |                               |          | 966,600.00                              |                                     |
|          | ตัวอักษร                          |                               |          |                                         | (แก้แสนหกหมื่นหกพันหกกร้อยยบาทถ้วน) |

ลงชื่อ.....  
(นายประยงค์ศักดิ์ ลิ้มมะระะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต.....  
(ชาติชาย ไครกระโทก)

ลงชื่อ.....  
(นายชัยมงคล มาสิงห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

## บัญชีรายการประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกองช่าง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ                       | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                              |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1        | งานโครงสร้าง                 |        |       |              |            |              |           |                      |          |
|          | 1.1 งานขุดดินฐานรากและถมกลับ | 39.00  | ลบ.ม. |              | -          | 125.00       | 4,875.00  | 4,875.00             |          |
|          | 1.2 ทราดยหยาบรองกันฐานราก    | 36.00  | ลบ.ม. | 503.65       | 18,131.40  | 91.00        | 3,276.00  | 21,407.40            |          |
|          | 1.3 คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก  | 2.25   | ลบ.ม. | 1648.6       | 3,709.35   | 398.00       | 895.50    | 4,604.85             |          |
|          | 1.4 คอนกรีตโครงสร้าง         | 75.00  | ลบ.ม. | 1,829.44     | 137,208.00 | 391.00       | 29,325.00 | 166,533.00           |          |
|          | 1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต        |        |       |              |            |              |           |                      |          |
|          | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต       | 120.00 | ตร.ม. |              | -          | 133.00       | 15,960.00 | 15,960.00            |          |
|          | - ค้ำยันแบบหล่อ              | 28.00  | ตัน   | 15.00        | 420.00     |              | -         | 420.00               |          |
|          | - ไม้แบบ                     | 59.00  | ลบ.ฟ. | 694.44       | 40,971.96  |              | -         | 40,971.96            |          |
|          | - ตะปู                       | 30.00  | กก.   | 39.70        | 1,191.00   |              | -         | 1,191.00             |          |
|          |                              |        |       |              |            |              | ยอดยกไป   | 255,963.21           |          |

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายประยงค์ศักดิ์ สิมมะระ)

ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(ชาติชาย ไตรกระโทก)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ  
(นายชัยมงคล มาสิงห์)



สถานที่ก่อสร้าง อาคารกองช่าง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ                                    | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงรวม | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------|----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                           |          |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          |                                           |          |       |              |           |              |           | 255,963.21               |          |
|          | 1.6 งานเหล็กเสริม                         |          |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.      | 312.00   | กก.   | 22.93        | 7,154.16  | 4.10         | 1,279.20  | 8,433.36                 |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.      | 2,205.00 | กก.   | 21.44        | 47,275.20 | 4.10         | 9,040.50  | 56,315.70                |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.   | 1,770.00 | กก.   | 21.99        | 38,922.30 | 3.30         | 5,841.00  | 44,763.30                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                             | 107.00   | กก.   | 26.03        | 2,785.21  |              | -         | 2,785.21                 |          |
|          | 1.7 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก               |          |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 1 1/2" หนา 3.2 มม.   | 74.00    | ท่อน  | 588.00       | 43,512.00 |              | -         | 43,512.00                |          |
|          | - ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 1" หนา 2.3 มม.       | 60.00    | ท่อน  | 266.00       | 15,960.00 |              | -         | 15,960.00                |          |
|          | - C 100 x 50 x 20 x 2.3 mm. (20 กก./ท่อน) | 82.00    | ท่อน  | 575.00       | 47,150.00 | 20.00        | 1,640.00  | 48,790.00                |          |
|          | - PL 25 x 40 หนา 9 มม.                    | 20.00    | แผ่น  | 233.15       | 4,662.90  |              | -         | 4,662.90                 |          |
|          | - น๊อต Ø 25 มม. L = 0.50 ม.               | 40.00    | ตัว   | 50.00        | 2,000.00  |              | -         | 2,000.00                 |          |
|          |                                           |          |       |              |           | รวม          |           | 483,185.68               |          |

วันที่ ร.ต.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชาติชาย ไครกระโทก)



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

(นายชัยมงคล มาสิงห์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยมงคล มาสิงห์)