แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำคสล.สถานีสูบน้ำบ้านโนนโพธิ์ ระยะที่ 2 **หน่วยงาน** เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมคลองน้ำคสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หนา 0.10 ม. ยาวรวม 156.00 ม. ตามแบบรายการของเทศบาลตำบลลุ่มลำชีกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ **ประมาณการเมื่อ** วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่าFactor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	**งานคลองส่งน้ำ คสล.**								
1.1	ดินขุด								
	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	234.00	ลบ.ม.	17.61	4,120.74	1.3375	23.55	5,511.49	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น								
	งานทรายอัดแน่น(แรงคน)	18.72	ลบ.ม.	753.43	14,104.21	1.3375	1,007.71	18,864.38	
1.3	คอนกรีตหยาบ	9.36	ลบ.ม.	2,106.00	19,712.16	1.3375	2,816.78	26,365.01	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง	49.92	ลบ.ม.	11,474.32	572,798.05	1.3375	15,346.90	766,117.40	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2,805.19	กก.	24.80	69,568.76	1.3375	33.17	93,048.22	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	680,303.93			909,906.50	

หมายเหตุ

ราคาน้ำมัน ดีเซล ลิตร ละ 26.41 บาท ณ อำเภอเมือง วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน พฤษภาคม และ ราคาสืบ

รวมราคากลางทั้งสิ้น 909,906.50

(เก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยหกบาทห้าสิบสตางค์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... (.....(ชาติชาย โครกระโทก) .....)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตัวหนังสือ

ลงชื่อ ..... (.....นายประยงค์ศักดิ์ สิมมะระ.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... (.....นายชัยมงคล มาสิงห์.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ