

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี / เทศบาลตำบลลุ่มลำชี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,080,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,939,156.05 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ขาดิชาย ไกรกระโทก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

7.2 ประยงค์ศักดิ์ สิมมะระ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

7.3 ชัยมงคล มาสิงห์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบสุรปราศากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน เทศบาลตำบลลุ่มลำชี / เทศบาลตำบลลุ่มลำชี

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานเครื่องสูบน้ำ								
1.1	เครื่องสูบน้ำสำหรับล่อน้ำ (Priming Pump) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 Hp ,Capacity 75 L	1.000	ชุด	20,121.50	20,121.50	1.3375	26,912.50	26,912.50	
1.2	ข้ออง 90 องศา Ø 350 mm. หน้างาน 2 ด้าน	1.000	ตัว	15,006.23	15,006.23	1.3375	20,070.83	20,070.83	
1.3	Foot Valve Ø 350 mm.	1.000	ตัว	24,454.83	24,454.83	1.3375	32,708.33	32,708.33	
1.4	Check Valve Ø 300 mm. มอก.(เรือนสัน)	1.000	ตัว	25,000.00	25,000.00	1.3375	33,437.50	33,437.50	
1.5	Butterfly Valve Ø 300 mm. มอก.(เรือนสัน) พร้อมชุดเกียร์	1.000	ตัว	33,190.03	33,190.03	1.3375	44,391.66	44,391.66	
1.6	ท่อวางตัวหนอน Ø 300 mm.ยาว4.00 ม.แรงดันใช้งาน 3 บาร์ พร้อมชุดหน้าแปลนเหล็กและเข็มขัดรัดท่อข้า งละ 2 เส้น	1.000	ชุด	89,595.02	89,595.02	1.3375	119,833.33	119,833.33	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า

บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน เทศบาลตำบลลุ่มลำชี / เทศบาลตำบลลุ่มลำชี

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.7	สกรูพร้อมน็อตชุบสังกะสี ขนาด M20 X 100 พร้อมแหวนรอง	100.000	ชุด	104.49	10,449.00	1.3375	139.75	13,975.53	
1.8	หน้าแปลนเหล็กดำตี ขนาด 350 มม. PN10	4.000	ชิ้น	3,552.65	14,210.60	1.3375	4,751.66	19,006.67	
1.9	หน้าแปลนเหล็กดำตี ขนาด 300 มม. PN10	2.000	ชิ้น	2,373.68	4,747.36	1.3375	3,174.79	6,349.59	
1.10	ประเก็นยาง ขนาด 300 มม. PN10	7.000	ชิ้น	208.54	1,459.78	1.3375	278.92	1,952.45	
1.11	ประเก็นยาง ขนาด 350 มม. PN10	4.000	ชิ้น	276.79	1,107.16	1.3375	370.20	1,480.82	
1.12	หน้าแปลนดาบอดเหล็กหล่อ ขนาด 300 มม. PN10	2.000	ชิ้น	3,568.54	7,137.08	1.3375	4,772.92	9,545.84	
1.13	รอกโซ่ 3 ตัน	1.000	ชุด	20,852.02	20,852.02	1.3375	27,889.57	27,889.57	
1.14	รอกสลิงแบบมือโยก (กำมะลอ)	1.000	ชุด	43,364.49	43,364.49	1.3375	58,000.00	58,000.00	
1.15	ลวดสลิง ขนาด 1	100.000	ม.	178.97	17,897.00	1.3375	239.37	23,937.23	
1.16	U-Camp	10.000	ชุด	117.38	1,173.80	1.3375	156.99	1,569.95	
1.17	ท่อเหล็กขนาด Ø 350 มม.ยาว 6.00 ม. (สำหรับทำท่อสั้นๆ ท่อทางดูด)	1.000	ท่อน	31,498.44	31,498.44	1.3375	42,129.16	42,129.16	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน เทศบาลตำบลลุ่มลำชี / เทศบาลตำบลลุ่มลำชี

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.18	1.18 ท่อเหล็กขนาด Ø 300 มม.ยาว 6.00 ม. (สำหรับทำท่อสั้นๆ ท่อทางส่ง)	1.000	ท่อน	28,500.00	28,500.00	1.3375	38,118.75	38,118.75	
1.19	ไม้ค้ำพิง (แรงสูง)	1.000	ชุด	30,903.43	30,903.43	1.3375	41,333.33	41,333.33	
1.20	ค่าแรงประกอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ และทดสอบระบบ	1.000	งาน	126,400.00	126,400.00	1.3375	169,060.00	169,060.00	
2	2 งานคลองส่งน้ำ ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 990.00 เมตร								
2.1	งานดินชุด								
2.1.1	[3.2]งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	1,485.000	ลบ.ม.	18.00	26,730.00	1.3375	24.07	35,751.37	
2.2	งานทรายอัดแน่น								
2.2.1	[32(2)]งานทรายอัดแน่น (แรงคน)	118.800	ลบ.ม.	499.86	59,383.36	1.3375	668.56	79,425.24	
2.3	[10]งานคอนกรีตหยาบ	59.400	ลบ.ม.	1,954.96	116,124.62	1.3375	2,614.75	155,316.67	
2.4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน เทศบาลตำบลลุ่มลำชี / เทศบาลตำบลลุ่มลำชี

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.4.1	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	17,802.180	กก.	26.37	469,443.48	1.3375	35.26	627,880.65	
2.4.2	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	316.800	ลบ.ม.	9,630.95	3,051,084.96	1.3375	12,881.39	4,080,826.13	
2.5	ลวดผูกเหล็ก	534.070	กก.	26.37	14,083.42	1.3375	35.26	18,836.57	
3	งานอื่นๆ								
3.1	สายเคเบิลเดินภายนอกอาคารTHWสายกลมแ กนเดี่ยวขนาด 1x95.0 ตร.มม.แรงดัน750โวลท์ยาว100เมตร	300.000	เมตร	448.13	134,439.00	1.3375	599.37	179,812.16	
3.2	สายเคเบิลเดินภายนอกอาคารTHWสายกลมแ กนเดี่ยวขนาด1x25.0ตร.มม.แรงดัน750โวลท์ ยาว100เมตร	100.000	เมตร	221.34	22,134.00	1.3375	296.04	29,604.22	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					4,440,490.61				
รวมราคากลางทั้งสิ้น								5,939,156.05	

ราคากลาง (..... ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์)